

"Baszta Czarownic" - wymiana zniszczonych 2 -ch jętek konstrukcyjnych wieży dachowej na elewacji zachodniej budynku wraz z zabezpieczeniem przed ptakami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Wymiana konstrukcyjnych jętek na elewacji zachodniej budynku Baszty wraz z zabezpieczeniem przed ptakami			
1	TZKNBK V 10-214/01 Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej jętek (0,18*0,12*5,0)+(0,18*0,12*3,0)	m3	0,17
	razem	m3	0,17
2	TZKNBK V 5-60/01 Przygotowanie do montażu jętek konstrukcyjnych z drewna twardego	m3	0,17
3	Kalkulacja indywidualna: wykonanie konstrukcyjne złączy końców jętek 4	szt.	4,00
	razem	szt.	4,00
4	TZKNBK VII II-2/200 Analogia: Impregnacja drewna metodą smarowania dwukrotnie belek i krawędziaków o powierzchni do 25m2 analogia - preparatem-AidolmMulti GS dwukrotnie (0,18+0,12)*2*8	m2	4,80
	razem	m2	4,80
5	TZKNBK V 2-35/01 Wymiana jętek z krawędziaków o przekroju do 250cm2 (0,18*0,12*5,0)+(0,18*0,12*3,0)	m3	0,17
	razem	m3	0,17
6	KNR 4-01 0530/06 Obróbki blacharskie jętek od pow. górnej z blachy powlekanej szerokości ponad 25cm - ochrona przed ptakami 0,30*8	m2	2,40
	razem	m2	2,40
7	TZKNBK V 11-254/01 Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 15m 12*6	m2	72,00
	razem	m2	72,00